

**SANACIJA DVORIŠNOG PROSTORA između zgrada NEVEN/MASLAČAK i MASLAČAK/LJUBIČICA U NASELJU BELVIL (Adresa Novi Beograd, Jurija Gagarina 14 a,b,v,g, d,đ)**

Navedene količine su procenjene na osnovu crteža datog u prilogu. Obračun prema jediničnim cenama i stvarnim količinama. Investitor zadržava pravo izvođenja radova po fazama A-F, po dole navedenom redosledu.

U polju Opis dodati sve što nedostaje za funkcionalno rešenje, kao i naziv materijala koji će biti korišćeni. Svi ugrađeni materijali moraju biti otporni na prodor biljnog korenja.

Zemlju koja se izmešta moguće je skladištiti na platou pored žardinjera. Izvođač je dužan da obezbedi zaštitu od rasipanja.

Poz	Opis	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
<b>A</b>	<b>VELIKA ŽARDINJERA - 2 kom</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>		
<b>A.1</b>	<b>Hortikultura</b>				
1	Izmeštanje, čuvanje i ponovno sađenje višegodišnjih biljaka	kom			
2	Ugradnja novog sistema zalivanja	pauš.			
<b>A.2</b>	<b>Hidroizolacija 2 velike žardinjere</b>				
3	Izmeštanje i vraćanje zemlje u žardinjeru	m3	280	2700	756000
4	Malterisanje oštećenih unutrašnjih zidova	m2	33,6	0	0
5	Linijaska hidroizolacija spojeva	m1	159,14	0	0
6	Površinska hidroizolacija poda žardinjere	m2	405,2	1835	743542
7	Površinska izolacija vertikalnih stranica žardinjere	m2	126,74	1535	194545,9
8	Površinska izolacija oboda žardinjere	m2	37,32	1535	57286,2
9	Postavljanje drenažnog sloja, visine 5cm? (ako je potrebno?)	m3	20,26	2000	40520
10	Limarski opšav gornje površine kosih frontalnih zidova, pocinkovani čelični lim debljine #0.5mm plastificiran RAL 9006, RŠ 500mm	m1	12	1300	15600
11	Zalivanje spoljašnjeg kontakta ograde žardinjere sa štampanim betonom	m1	100	0	0
<b>UKUPNO EUR, bez PDV-a</b>					

<b>B</b>	<b>STEPENIŠTE - 2 kom</b>	<b>kom</b>	<b>2</b>		
12	Linijaska hidroizolacija spojeva	m1	22	0	0
13	Površinska izolacija vertikalne površine zidova stepeništa	m2	10	6000	60000
<b>UKUPNO EUR, bez PDV-a</b>					

<b>C</b>	<b>ČETVRTASTE ŽARDINJERE - 8kom</b>	<b>kom</b>	<b>8</b>		
<b>C.1</b>	<b>Hortikultura</b>	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
14	Izmeštanje, čuvanje i ponovno sađenje višegodišnjih biljaka	kom			
15	Servisiranje postojećeg sistema zalivanja	pauš			

<b>C.2</b>	<b>Hidroizolacija 8 četvrtasih žardinjera</b>	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
16	Izmeštanje i vraćanje zemlje u žardinjere	m3	27,2	2700	73440
17	Linijska hidroizolacija spojeva	m1	96	0	0
18	Površinska hidroizolacija poda žardinjere	m2	25,92	1835	47563,2
19	Površinska izolacija vertikalnih stranica žardinjere	m2	93,44	1535	143430,4
20	Postavljanje drenažnog sloja, visine 5cm? (ako je potrebno?)	m3	1,30	2000	2592
<b>UKUPNO EUR, bez PDV-a</b>					

<b>D</b>	<b>MALE ŽARDINJERE na ulazu u spoljašnji parking - 4kom</b>	kom	4		
<b>D.1</b>	<b>Hortikultura</b>	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
21	Izmeštanje, čuvanje i ponovno sađenje višegodišnjih biljaka	kom			
22	Servisiranje postojećeg sistema zalivanja	pauš			

<b>D.2</b>	<b>Hidroizolacija 4 male žardinjere na ulazu u spoljašnji parking</b>	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
23	Izmeštanje i vraćanje zemlje u žardinjere	m3	38,16	2700	103032
24	Linijska hidroizolacija spojeva	m1	60,8	0	0
25	Površinska hidroizolacija poda žardinjere	m2	9,6	1835	17616
26	Površinska izolacija vertikalnih stranica žardinjere	m2	37,92	1535	58207,2
27	Postavljanje drenažnog sloja, visine 5cm? (ako je potrebno?)	m3	0,48	2000	960
<b>UKUPNO EUR, bez PDV-a</b>					

<b>E</b>	<b>BETONSKI SLIVNICI</b>	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
28	Vađenje postojećih slivnika (širina 25cm), hidroizolacija podloge i njihovo vraćanje, ukupno 135 + 23 + 23 m <sup>1</sup>	m2	45,25	6500	294125
<b>UKUPNO EUR, bez PDV-a</b>					

<b>F</b>	<b>Bočni zid otvorenog parkinga - 2 kom</b>	Jed. mere	kol	jed.cena	Ukupno, bez PDV
29	Sanacija oštećenog sloja maltera na vertikalnom zidu, zaštita od daljeg propadanja odgovarajućim premazom	m2	110,8	0	0
30	Mašina "kombinirka" za iskop zemlje. Po radnom danu.				€ 400,00
<b>UKUPNO EUR, bez PDV-a</b>					2.567.939,90